

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027
Lavori di riqualificazione edilizia del Consultorio di Fluminimaggiore
CUI L03990310926202500007 - CUP B72C24000490007

COMMITTENTE: ASL N.7 Sulcis Iglesiente

Data, 12/10/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 SAR26_PF.0 012.0014.000 3	Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 Rimozione porta ambulatorio e porta bagno ambulatorio	2,00		0,800	2,100	3,36		
	SOMMANO m²					3,36	23,30	78,29
2 SAR26_PF.0 012.0005.000 8	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. Demolizione parete ambulatorio-bagno		1,55		3,500	5,43		
	SOMMANO m²					5,43	29,17	158,39
3 SAR26_PF.0 012.0016.000 1	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio. Rimozione wc con cassetta, bidet e lavandino Rimozione accessori bagno (portasapone, porta carta igienica, porta asciugamani)					3,00		
	SOMMANO cad.					2,00		
						5,00	40,28	201,40
4 SAR26_PF.0 012.0016.000 3	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo Rimozione elementi wc e cassetta, bidet e lavandino					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	8,52	25,56
5 SAR26_PF.0 012.0017.000	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro							
	A R I P O R T A R E							463,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							463,64
1	magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo Rimozione interruttore e lampada da tramezzo da demolire Rimozione lampade ambulatorio Rimozione lampade sala attesa					2,00 2,00 6,00		
	SOMMANO cad.					10,00	9,87	98,70
6 SAR26_Pf.0 012.0009.003 0	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. Rimozione piastrelle bagno ambulatorio *(lung.=2,5+2,1+2,9+2)		9,50		2,000	19,00		
	SOMMANO m²					19,00	12,43	236,17
7 SAR26_Pf.0 012.0008.000 7	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco), compresa l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento Vedi voce n° 6 [m² 19.00]					19,00		
	SOMMANO m²					19,00	8,01	152,19
8 SAR26_Pf.0 012.0018.000 1	Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di deposito provvisorio, adibito all'uopo, o di riutilizzo, entro l'ambito del cantiere: eseguito a mano Vedi voce n° 1 [m² 3.36] Vedi voce n° 2 [m² 5.43] Vedi voce n° 6 [m² 19.00] Vedi voce n° 7 [m² 19.00]				0,150 0,200 0,030 0,020	0,50 1,09 0,57 0,38		
	SOMMANO m³					2,54	26,84	68,17
9 SAR26_Pf.0 001.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 8 [m³ 2.54]					2,54		
	SOMMANO m³					2,54	9,70	24,64
10 SAR26_Pf.0 001.0002.004 5	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto Vedi voce n° 9 [m³ 2.54]	20,00				50,80		
	SOMMANO m³/Km					50,80	0,57	28,96
11 SAR26_Pf.0 001.0009.002 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,							
	A R I P O R T A R E							1'072,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'072,47
	debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Smaltimento porta ambulatorio-bagno				0,100	0,10		
	SOMMANO t					0,10	424,20	42,42
12 SAR26_PF.0 001.0009.000 4	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Rimozione wc con cassetta e bidet Rimozione rivestimento bagno-ambulatorio				0,070 0,500	0,07 0,50		
	SOMMANO t					0,57	16,42	9,36
13 SAR26_PF.0 001.0009.000 5	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Demolizione pareti ambulatorio-bagno Vedi voce n° 2 [m² 5.43] Collante mattonelle				0,120 0,010	0,65 0,01		
	SOMMANO t					0,66	17,10	11,29
14 SAR26_PF.0 014.0001.003 2	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m Trabattello					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	69,75	69,75
15 SAR26_PF.0 012.0021.000 6	Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica, costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, previa asportazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a parte. All'interno, con prevalenti caratteristiche anti-umide, resistente alla controspinta fino a 9 atm., su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 1,5 kg a m2 di prodotto Ripristini murari (stimato 5% della superficie totale) * (par.ug.=262,97*,05)	13,15				13,15		
	SOMMANO m²					13,15	27,99	368,07
16 SAR26_PF.0 013.0004.006	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICIE INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano,							
	A R I P O R T A R E							1'573,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'573,36
1	con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali Pareti ampliamento ambulatorio *(par.ug.=2,15+2,9+2,15)	7,20			2,000	14,40		
	SOMMANO m²					14,40	18,52	266,69
17 SAR26_PF.0 013.0005.000 6	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne Sala Attesa (pareti) *(par.ug.=5,4+0,5+5,42+2,54+1,81+1,3) Sala Attesa (soffitto) a dedurre vetrata Ambulatorio (pareti) *(par.ug.=3,55+3,1+1,75+3,2) Ambulatoio (soffitto) Ampliamento ambulatoio (pareti) *(par.ug.=2,1+2,9+2,15) Ampliamento ambulatoio (soffitto) Bagno bambini (pareti) *(par.ug.=2,95+1,4+3,25+1,45) Bagno bambini (soffitto) Antibagno (pareti) *(par.ug.=1,55+1,8+1,55+1,8) Antibagno (soffitto) *(par.ug.=1,55*1,8) Bagno bambine (pareti) *(par.ug.=1,8+2+1,85+1,6) Bagno bambine (soffitto) Bagno disabili (pareti) *(par.ug.=3,65+1,9+4,05+1,85) Bagno disabili (soffitto)	16,97 11,60 7,15 9,05 6,70 2,79 7,25 11,45			3,500 3,500 3,500 1,500 3,500 1,500 1,500	59,40 44,25 -9,30 40,60 12,04 25,03 5,40 13,58 4,31 23,45 2,79 10,88 3,23 17,18 7,27		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					269,41 -9,30 260,11		
						260,11	12,00	3'121,32
18 SAR26_PF.0 013.0005.002 4	SOVRAPPREZZO ALLE TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE, PER L'IMPIEGO DI ADDITIVI ANTIMUFFA da aggiungere insieme all'acqua di diluizione della tinta, dato in opera, compreso lo sfrido Vedi voce n° 17 [m² 260.11]					260,11		
	SOMMANO m²					260,11	1,64	426,58
19 NP01 - Carta da Parati	Fornitura e posa in opera di rivestimento murale decorativo costituito da carta da parati vinilica lavabile, ad elevata resistenza all'usura, ai detergenti e all'utilizzo intensivo, idonea per ambienti ad elevata frequentazione quali strutture sanitarie, scolastiche o assimilabili. La lavorazione comprende la fornitura di rivestimento con grafica decorativa personalizzata a tema pediatrico, raffigurante elementi naturali e soggetti dedicati all'infanzia, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori, nonché la preparazione del supporto, l'applicazione mediante idoneo adesivo specifico, la posa dei teli con perfetto allineamento del disegno, l'accostamento dei giunti, la rifilatura dei bordi, la pulizia finale e ogni altra lavorazione necessaria per garantire un risultato uniforme e durevole. Compresi materiali, collanti, sfridi, attrezzature, oneri per la posa specializzata e ogni altro magistero necessario per dare il rivestimento completo e finito a perfetta regola d'arte. Carta da parati sala attesa *(lung.=4,65+7)		11,65		3,500	40,78		
	SOMMANO m²					40,78	110,96	4'524,95
	A R I P O R T A R E							9'912,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'912,90
20 SAR26_PF.0 013.0006.023 7	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a braghettoni con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno al poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. Nuova porta ambulatorio					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	619,95	619,95
21 DEI NC II-20 25 203034g	Serratura tipo Yale, media per portoncini Serratura per nuova porta					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	13,28	13,28
22 DEI RRM I s em. 2026 cod ice CAPC40 C - C45041d	Pellicola adesiva a controllo solare per il miglioramento delle prestazioni termiche di vetri, metallizzata con vapori di alluminio, protetta da due strati di poliestere stabilizzato contro gli UV, con resinatura superficiale antigraffio, trasmittanza ultravioletti 1%, riflettente, posata internamente previa pulizia del vetro, taglio a misura e applicazione senza bolle o grinze: colore argento, coefficiente d'ombra 0,53, energia solare respinta 54%, trasmittanza energia solare 37%, trasmittanza luce visibile 47% Vetrata sala d'attesa		3,10		3,000	9,30		
	SOMMANO m²					9,30	75,74	704,38
23 NP02 - Carte llonistica PN ES	Fornitura di cartello informativo personalizzato in materiale plastico rigido, formato A4, stampato a colori, completo di fori e distanziali in acciaio. Cartellonistica PNES					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	70,00	70,00
24 SAR26_PF.0 013.0013.003 3	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 Nuova pavimentazione sotto tramezzo demolito e sotto wc					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	54,79	54,79
25 SAR26_PF.0 013.0013.015 3	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 Piastratura per lavandino					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		11'375,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		11'375,30
	SOMMANO m²					1,00	48,57	48,57
26 NP03-Interce ttazione tuba zioni	Intercettazione e messa fuori servizio di tubazioni di adduzione idrica esistenti, compresa la chiusura delle derivazioni mediante idonei tappi e raccordi, materiali di consumo, manodopera, attrezzatura, prove di tenuta e ogni onere necessario per dare la lavorazione completa a regola d'arte. Intercettazione tubazioni lavandino e wc					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	206,26	206,26
27 SAR26_PF.0 010.0007.008 1	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI o locali simili con un massimo di 4 apparecchi per ogni servizio, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC Nuovo punto lavabo					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	252,29	252,29
28 SAR26_PF.0 010.0007.008 2	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo Montaggio lavandino					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	89,74	89,74
29 SAR26_PF.0 009.0004.017 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bypass 2P+T 10/16 A 2 prese di corrente					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	110,86	221,72
30 SAR26_PR.0 042.0008.003 3	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da							
	A R I P O R T A R E							12'193,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'193,88
	parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa UNEL 2P+T 10/16A. Fornito a piè d'opera; Conforme a CEI EN 60884 2 prese UNEL					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	12,36	24,72
31 DEI ELE I-2 026 cod. 045 165d	Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in polycarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in polycarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema: 43 W, lunghezza 1.200 mm Plafoniere LED Ambulatorio					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	138,62	415,86
32 DEI ELE I 20 26 - 045165b	Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in polycarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV, corpo in polycarbonato autoestinguente; grado di protezione IP 66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08, resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di sistema: 26 W, lunghezza 800 mm Planfoniere LED Sala Attesa					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	101,94	611,64
33 SAR26_PF.0 009.0001.006 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 25x30 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio. Canaletta per plafoniera e presa					10,00		
	SOMMANO m					10,00	27,34	273,40
34 DEI ELE I-2 026 cod. 023 001c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, isolato con HEPR, tensione nominale 450-750 V, a basso sviluppo dei fumi e gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca-s1b,d1,a1: sezione 2,5 mmq Fase Neutro PE G/V					15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO m					45,00	2,19	98,55
35 SAR26_RU. 0001.0001.00 03	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Posa cartellonistica					0,50		
	SOMMANO ora					0,50	33,55	16,78
36 SAR26_PF.0 014.0002.001 3	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: c) lato 60 cm, rifrangenza classe II							
	A R I P O R T A R E							13'634,83

